

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ПТУ
Е.С. Фролов
инв. № _____ б/н _____

адрес: ул. Егорова, 16, 22

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2021-С-3-660

по объекту: «Капитальный ремонт канализационной линии хоз.фекальной внутриквартирной Д-150 мм по ул. Егорова, д. 16, 22

ЦЭК

Участь стесненные условия при производстве работ в черте города:

1. Интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ.
2. Жилье здания, а также сохраненные зеленые насаждения в непосредственной близости от места работы.
3. Стесненные условия складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест.

поданным способом

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УКСНР
В.А. Арамонов

№ п/п	Виды конструктивных элементов.	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Прим.
1	2	3	4	5	6	7
			Перекладка стоков			
1			Перекладка сточных вод. Тепловизионное обследование трубы.			
			Трубопровод канализационной линии Д-150 мм			
5	Труба Д-150 мм	разлом	Демонтаж люков типа «Т» новые	шт	11	
6	асбестоцемент		Прокладка к/линии (патрубками) п/з трубы Д-160 мм ПЭ 100 SDR17	п.м.	212	Толщиной 9,5 мм
7			Монтаж люков типа «Т» новые	шт	11	
			КК			
8			Ремонт бетонных люков (марка М-200)	шт/м3	11/2,2	
9			Погрузка и вывоз мусора на 15 км	т	по расчету	

Начальник ЦЭК
Ведущий инженер ОКР

Д.Е. Юданьчев
Т.В. Авдеева