

СОГЛАСОВАНО:  
Начальник ПТУ  
Е.С. Фролов  
инв. № \_\_\_\_\_ б/н \_\_\_\_\_

адрес: Пугачевский тракт, 5

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2021-С-3-673

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник УКСНП  
В.А. Артамонов

по объекту: «Капитальный ремонт канализационной линии хоз.фекальной внутриквартальной Д-150 мм по Пугачевский тракт, 5

ЦЭК

Участь стесненные условия при производстве работ в черте города:

1. Иттенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ.
2. Жилье здания, а также сохраняемые зеленые насаждения в непосредственной близости от места работы.
3. Стесненные условия складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест.

подрядным способом

№ п/п	Виды конструктивных элементов.	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Прим.
1	2	3	4	5	6	7
Разборка асфальтобетонного покрытия						
1	Тротуар	Вскрытие	Разборка а/бетонного покрытия толщиной 5 см	м2	135,8	90,5*1,5
2			Разборка щебеночного основания толщиной 10 см	м2	135,8	
3			Погрузка и вывоз грунта на 15 км	т	по расчету	
Земляные работы						
1	Котлован	Вскрытие	Разработка грунта траншеи экскаватором вместимостью 0,5 м3	м3	311,6	138,5*1,5*1,5
2			Разработка грунта вручную (доработка после экскаватора), грунт 2г.р.	м3	9,3	
3			Крепление стенок траншеи шириной более 2 м в грунтах устойчивых (досками)	м2	200	
4			Погрузка и вывоз грунта на 15 км	т	по расчету	
5			Обратная засыпка песком с уплотнением и проливом водой	м3	294,3	
6			Обратная засыпка грунтом с погрузкой и привозом из отвала 15 км	м3	26,6	
7			Подготовка почвы для устройства партерного газона с внесением растительной земли и посевом (толщиной 15 см)	м2	138	
Трубопровод канализационной линии Д-200 мм						
1	Труба Д-150 мм	разлом	Демонтаж люков типа «Г»	шт	8	
2			Демонтаж асбестоцементной трубы Д-150 мм	п.м.	138	Вес 1 п.м.=2,53 кг
3			Прокладка к/линии (открытым способом) п/з трубы Д-160 мм ПЭ 100 SDR17	п.м.	138	Толщиной 9,5 мм
4			Монтаж люков типа «Г» новые	шт	8	
КК						
1			Ремонт бетонных лотков (марка М-200)	шт/м3	8/1,6	
2			Погрузка и вывоз мусора на 15 км	т	по расчету	
3			Заделка арок кирпичом (керамическим)	м3	0,42	

Начальник ЦЭК

Ведущий инженер ОКР

Д.Е. Юданчыс

Т.В. Авдеева