

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник УКСиР  
ООО "Самарские коммунальные системы"

В.А.Артамонов

Организация-заказчик ООО "Самарские коммунальные системы"  
ГОКС

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2022-С-3-113  
для капитального ремонта отмостки иловых камер №3;4

Инв.№1300, 1301

Местонахождение ОС: ул. Обувная 136. Куйбышевский район.

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Отмостка	Разрушение а/б покрытия, местами отсутствует	Разборка асф/бетонного покрытия отмостки с помощью отбойных молотков толщиной 20см.	м2	48	в т.ч. 5см асфальта и 15см, извездн.я
2			Планировка площадей ручным способом(группа грунтов2)	м2	10	
3			Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка t=10см	м3	4,3	
4			Устройство щебеночного основания М 400 фр.20-40 t=15см	м2	48	по периметру=24 м x 2шт
5			Установка бортового камня БР 100.30.8	мп	48	
6			Розлив вяжущих материалов из расчета 0,6л/м2	м2	48	
7			Устройство а/б покрытия отмостки МШ тип Д 5см	м2	48	
8			Погрузка и перевозка мусора на расстоянии 13км	т	по расчету	

Начальник ГОКС \_\_\_\_\_ Д.И. Левин

Ведущий инженер УКСиР \_\_\_\_\_ М.А.Помякушина

СОСТАВИЛ: начальник УБО \_\_\_\_\_ Д.А.Абибуллаев