

маш.дрвдл.

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления капитального

строительства и ремонта

ООО "Самарские коммунальные системы"

В.А.Артамонов

Организация -заказчик ООО"Самарские коммунальные системы"

Городские очистные канализационные сооружения

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2022-С-3-122

для капитального ремонта зданий проходной с пристроем,булок постовых №2,4,ИНС,булок при лотках Поршани (замена дверей входных на металлические с

доводчиками)

Инв. № 284; 285; 326; 145; 1272; 1503

Местонахождение ОС: ул. Обувная 136. Куйбышевский район.

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Ед.изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Инв.№284 Проходная с пристроем.Двери	Стянули дверные блоки	Снятие дверных полотен	м2	5,2	
1			Демонтаж деревянных дверных блоков с отбивкой штукатурки в откосах в каменных стенах	шт	3	
2			Монтаж металлических утепленных дверных блоков однополых (толщина листа 3-5мм,внешняя отделка-молокотковая краска, замок-сувальдального типа 1-4класса,панорамный дверной глазок-озор в диапазоне до 200 град) с доводчиком размером 1000х2100мм	шт/м2	1/ 2,1	
3			Монтаж металлических утепленных дверных блоков однополых с полимерным покрытием (цвет светло серый) с доводчиком размером 1000х2100 мм	шт/м2	1/ 2,1	
4			Монтаж металлических утепленных дверных блоков однополых с полимерным покрытием (цвет светло серый) с доводчиком размером 900х2109 мм,5-мм	шт/м2	1/ 1,89	
5			Ремонт штукатурки откосов цементно-песчаным раствором . Шпатлевка толщиной мм	м2	3,6	
6			Простая окраска откосов масляной краской за 2 раза	м2	3,6	
7			Снятие дверных полотен	шт/м2	1/ 1,35	
8						

9			Демонтаж деревянных дверных блоков с отбивкой штукатурки в откосах в каменных стенах	шт	1	
10	Инв.№285 Постовая будка №2 Дверь входная	Сняли дверные блоки	Монтаж металлических утепленных дверных блоков однополых (толщина листа 3-5мм, внешняя отделка-могочовая краска, замок-сувальдального типа 1-4класса,панорамный дверной глазок-озор в диапазоне до 200 град) с доводчиком размером 660х2050 мм	шт/м2	1/ 1,35	
11			Ремонт штукатурки откосов цементно-песчаным раствором . Шпателька толщиной 2 мм	м2	1,24	
12			Простая окраска откосов масляной краской за 2 раза	м2	1,24	
13			Снятие дверных полотен	шт/м2	1/ 2,15	
14			Демонтаж деревянных дверных блоков с отбивкой штукатурки в откосах в каменных стенах	шт	1	
15	Инв.№326 Постовая будка №4 Дверь входная	Сняли дверные блоки	Монтаж металлических утепленных дверных блоков однополых (толщина листа 3-5мм, внешняя отделка-могочовая краска, замок-сувальдального типа 1-4класса,панорамный дверной глазок-озор в диапазоне до 200 град) с доводчиком размером 1050х2050мм	шт/м2	1/ 2,15	
16			Ремонт штукатурки откосов цементно-песчаным раствором . Шпателька толщиной 2 мм	м2	1,24	
17			Простая окраска откосов масляной краской за 2 раза	м2	1,24	
18			Снятие дверных полотен	шт/м2	1/ 1,35	
19			Демонтаж деревянных дверных блоков с отбивкой штукатурки в откосах в каменных стенах	шт	1	
20	Инв.№1272 Будка при лотке Парашаля. Дверь входная	Сняли дверные блоки	Монтаж металлических утепленных дверных блоков (толщина листа 3мм) однополых с полимерным покрытием (цвет светло серый) с доводчиком размером 660х2050 мм	шт/м2	1/ 1,35	
21			Ремонт штукатурки откосов цементно-песчаным раствором . Шпателька толщиной 2мм	м2	1,1	
22			Простая окраска откосов масляной краской за 2 раза	м2	1,1	
23			Снятие дверных полотен	шт/м2	1/ 1,35	
24			Демонтаж деревянных дверных блоков с отбивкой штукатурки в откосах в каменных стенах	шт	1	

25	Инв.№1503-1 Булка при лотке Парашаля. Дверь входная	Сняли дверные блоки	Монтаж металлических утепленных дверных блоков однополных с полимерным покрытием (цвет светло серый) с доводчиком размером 660х2050 мм	шт/м2	1/ 1,35	
26			Ремонт штукатурки откосов цементно-песчаным раствором . Шпателька толщиной мм	м2	1,1	
27			Простая окраска внешних откосов масляной краской за 2 раза	м2	1,1	
28			Снятие дверных полотен	шт/м2	1/ 1,95	
29			Демонтаж деревянных дверных блоков с отбивкой штукатурки в откосах в каменных стенах	шт	1	
30	Инв.№145 Здание иловой насосной станции. Дверь входная запасная		Монтаж металлических утепленных дверных блоков однополных с полимерным покрытием (цвет светло серый) с доводчиком размером 950х2050 мм	шт/м2	1/ 1,95	
32			Ремонт штукатурки откосов цементно-песчаным раствором . Шпателька толщиной мм	м2	1	
33			Простая окраска откосов масляной краской за 2 раза	м2	1	
34			Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние 13 км	т	по расч.	

Начальник ГОКС



Д.И.Левин

Ведущий инженер УКСиР



М.А.Помякушина

Составил: начальник УМО



В.В.Марзилович