

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник УКСиР

ООО «Самарские коммунальные системы»

ООО «Самарские коммунальные системы»

С. Д. Нагорный

А.Е. Панов

Организация — заказчик:

ООО «Самарские коммунальные системы»

Подразделение: ГВС

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2022-В-3-91.1

Капитальный ремонт периметральной сигнализации объектов ГВС. Здание поста №16 на КО ГВС.

Приведено работ, учтенных на территории действующего участка №16 с указанием в виде черт и записей, подлежащих ремонту, — разъемы, вилки, трамплины, и т.д.

Инв. № 377 Здание поста №16 на КО ГВС

Место нахождение ОС: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 234

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Периметрально охранный сигнализация	повреждена обмотка кабеля, повреждена часть проводки.	Демонтажные работы по периметральной сигнализации будут производиться собственными силами.			
2	Кабель электрический		Прокладка силового кабеля (кабель электрический ВВГ-Пнг (А) – LS 2х1,5) в гофрированной трубе по кирпичной стене	м	350	
			Прокладка силового кабеля (кабель электрический ВВГ-Пнг (А) – LS 2х1,5) в гофрированной трубе по металлическому забору	м	350	
3	Гофрируба		Монтаж гофрированной трубы (гофрируба лег. ПНД 25 мм с пр. (черная))	м	700	
4	Информационный кабель		Прокладка информационного кабеля (кабель УТР 4 pair cat.5e outdoor) в гофрированной трубе по кирпичной стене	м	650	
			Прокладка информационного кабеля (кабель УТР 4 pair cat.5e outdoor) в гофрированной трубе по металлическому забору	м	875	
5	Кронштейн		Монтаж выносного кронштейна для установки извещателей (на 1 кронштейн: труба 20х20х2мм L=0.4м, лист сталь 60х60х2мм-1шт, лист сталь 90х180х2мм-1шт)	шт	18	
6	Извещатель		Монтаж извещателя инфракрасного оптического ЛКД ДП-06 00	Компл.	6	
7	Извещатель		Монтаж извещателя инфракрасного оптического ЛКД ДП-10 00	Компл.	3	
9	Прибор		Монтаж и настройка ИПК (прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20) на стене помещения КПП	шт	1	

