

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник УКСиР

Панов А.Е.

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный Энергетик ООО «СКС»

Нагорный С.Л.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

к ТЗ № СКС-2022-С-3-334

для капитального ремонта трансформатора ТМ100/10/0.4кВ КНС10

Инв. № 63

Адрес : КНС-10 ул.Литвинова д.214

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Единица измерения	Объём	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Раздел I. Демонтажные работы

1	Трансформатор ТМ 100/10/0,4кВ	Течь масла из- под уплотнителей изоляторов, трансформатор 1971г выпуска	Демонтаж трансформатора ТМ 100/10/0,4кВ	шт.	2	
2			Отключение кабеля ВВГнг 3х120+1х95мм. кв. от трансформатора	шт.	8	
3			Отключение кабеля АСБ 10 3х150 от трансформатора ТМ100/10/0.4кВ	шт.	6	

Раздел 2. Монтажные работы						
1			Монтаж трансформатора ТМГ 100/10/0,4кВ	шт.	2	
2			Подключение кабеля АСБ 10 3х150 ТМ100/10/0,4кВ к трансформатору	шт.	6	
3			Подключение кабеля ВВГнг 3х120+1х95мм. кв. к трансформатора	шт.	8	
4			Пуско-наладочные работы	шт.	2	

Инженер 2 кат. ОКР

Начальник ЦКНС

Начальник участка № 5

Вершинина М.А.

Шелев Д.А.

Гачев М.А.