

РЕГЛАМЕНТ

взаимодействия между ООО «Самарские коммунальные системы» и _____

при выполнении работ по устранению утечки на водопроводных сетях

1. Сроки и порядок выполнения работ

1.1. Инициатором работ по устранению утечек (далее по тексту Работа) выступает ООО «Самарские коммунальные системы» (далее по тексту Заказчик), Подрядчиком выступает _____.

1.2. По факту возникновения аварийной ситуации на водопроводных сетях Заказчик открывает ордер в МП «ГАТИ по благоустройству».

Сроки и место выполнения работ определяются Заказчиком в соответствии с разрешениями на производство аварийных земляных работ в заявке на устранение утечек на водопроводных сетях (далее – Заявка), оформляемой по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту. В Заявке Заказчик определяет срочность выполнения работ.

1.3. В Заявке Заказчик определяет способ выполнения работ и оформляет схему с привязками на местности.

Контактные лица Заказчика:

ЦЭВС-1 (основной)	Осипов Дмитрий Петрович	8 987 926 83 44
ЦЭВС-1 (дополнительный)	(уточняется при оформлении Заявки)	

ЦЭВС-2 (основной)	Накушнов Дмитрий Юрьевич	8 917 952 23 18
ЦЭВС-2 (дополнительный)	(уточняется при оформлении Заявки)	

ПТУ (Эксплуатационный отдел)	Ерчева Татьяна Михайловна	8 917 014 067 62
---------------------------------	---------------------------	------------------

1.4. Контактные лица Подрядчика:

Основной

дополнительный

1.5. Информацию о контактных лицах Подрядчика, уполномоченных принимать Заявки Подрядчик сообщает Заказчику в письменном виде в срок не более 2 рабочих дней с момента заключения договора подряда.

1.6. Заявка направляется Подрядчику по электронной почте _____
или по телефону _____

1.7. Подрядчик обязан незамедлительно (в случае получения в рабочее время – 9:00–17:00) подтвердить Заказчику по электронной почте на адрес tercheva@samcomsus.ru или в течении

От Заказчика

От Подрядчика

суток, в случае получения Заявки в нерабочие дни (сообщить в ЦДС ответственному лицу по телефону +7(846) 335-56-96), получение Заявки с приложением:

- ФИО и должности лица, получившего Заявку;
- входящего регистрационного номера сообщения;
- даты и времени получения сообщения;
- скан-копии Заявки

1.8. Дата и время окончания Работы, указываемые в соответствующей Заявке Заказчика могут корректироваться на основании письма Подрядчика с указанием причин или акта приема-передачи участка в работу на устранение утечки. Заказчик согласовывает с административными органами продление сроков разрешений на земляные работы. В случае, если необходимость продления сроков разрешений на земляные работы возникла по вине Подрядчика, на него возлагаются расходы, связанные с таким продлением.

Дата и время окончания Работы, указываемые в соответствующей Заявке или письме, являются исходными для предъявления претензий в случаях нарушения сроков выполнения Работы Подрядчиком.

1.9. До начала выполнения Работы для определения объема, Заказчик (ответственные лица ЦЭВС-1, ЦЭВС-2) совместно с уполномоченными специалистами Подрядчика обязан выехать на место выполнения Работ.

1.10. По результатам совместного осмотра Заказчиком и Подрядчиком составляется акт приема-передачи участка в работу на устранение утечки (схема с привязками) по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту.

В случае, если объект не может быть принят в работу, причина указывается в акте приема – передачи объекта в работу. Заказчик корректирует Заявку по срокам выполнения работ по объекту.

1.11. Скан-копии подписанного акта приема-передачи (см. п.1.9.) передаются Заказчиком (Производственно-техническим управлением) Подрядчику посредством электронной почты не позднее 24-х часов после их подписания.


1.12. В процессе производства Работы формируется исполнительная документация, которая подписывается представителем Подрядчика для передачи Заказчику.

1.13. Уполномоченный специалист Подрядчика ежедневно, до 10-00 направляет по электронной почте в адрес Заказчика отчет на фирменном бланке организации о выполненных Работах за прошедшие сутки.

1.14. В случае невозможности выполнения работ по устранению утечки в срок Подрядчик обязан предупредить Заказчика о необходимости продления ордера с указанием причин продления и сроков продления (не менее, чем за 1 день до окончания срока).

1.15. В ходе выполнения работ Заказчик обеспечивает:

- оформление и передачу заявки;
- определение места АВР;
- оформление разрешения на производство земляных работ со схемой организации дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городу Самара;
- вызов представителей сторонних подземных коммуникаций, в присутствии ответственного за производство земляных работ от Подрядчика;
- оформление акта приема-передачи участка в работу (в 2-х экземплярах)
- отключение участка водопроводной сети.



1.16. Для определения размеров котлована и способа устранения утечки Подрядчик связывается с Заказчиком (представителем цеха) данное решение можно принять по телефону, с использованием Viber, WhatsApp.

1.17. В ходе выполнения работ Подрядчик обеспечивает:

а) производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, а также в полном соответствии с Заявкой и актом приема-передачи, схемами, и иной технической документацией;

б) подрядчик начинает выполнять работу не позднее 2-х часов с момента ПЕРЕДАЧИ ПО АКТУ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ УЧАСТКА ЕМУ В РАБОТУ. Подрядчик выполняет работу по устранению повреждения собственным материалом (сертификат качества предъявить перед началом работ) или с использованием материала Заказчика (при необходимости);

в) откачку воды из траншеи Подрядчик производит собственными силами;

г) в ходе выполнения Работ на участке необходимые мероприятия по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Так же Подрядчик обязан на месте вскрытия установить типовые ограждения, а так же дорожные знаки согласно схеме. Дорожные знаки должны соответствовать ГОСТ Р 52290-2004 и ясно обозначать направление объезда в соответствии с Постановлением от 08 августа 2019 г. № 444, с указанием ответственного лица Подрядчика;

д) Сроки производства работ соответствовали нормативным срокам, установленным СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84" (утвержденный Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/14), с проведением дезинфекции трубопровода после ликвидации аварии.

е) своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

ж) за свой счет содержание и уборку Участка и прилегающей непосредственно к нему территории в период проведения Работ;

з) наличие, а после завершения Работы передачу исполнительной документации;

и) выполнение всех требований, предусмотренных настоящим Регламентом, договором Подряда, заключенным между Заказчиком и Подрядчиком, и Техническом задании на устранение утечек.

1.18. Подрядчик возмещает Заказчику в полном объеме ущерб и убытки, причиненные любым третьим лицам в ходе исполнения Работ, а равно любые административные штрафы, предъявленные Заказчику в связи с исполнением Работ в соответствии с настоящим Регламентом при наличии виновных действий или бездействии.

Раздел 2. Порядок приемки работ

2.1. После устранения повреждений Подрядчик предъявляет Заказчику (представителю цеха) выполненные работы с обязательным составлением перечня фактически выполненных работ по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту.

2.2. В рамках выполнения Договора Заказчик обязан принять выполненные Подрядчиком Работы, за исключением случаев, когда к выполненным работам имеются зафиксированные в Перечне фактически выполненных работ претензии Заказчика, а так же Заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

Работы по устранению утечки и подбивки трубопровода песком должны быть выполнены с надлежащим качеством необходимым для дальнейшей засыпки и восстановления благоустройства.

2.3. Заказчик (представитель цеха) подтверждает объемы и передает двухсторонний Акт в УКСиР для проверки и оформления сметы.

От Заказчика

От Подрядчика

2.4. Работы считаются выполненными с момента подписания Заказчиком Перечня фактически выполненных Работ и акт оформленного по форме КС-2 и справки о стоимости Работ, оформленной по форме КС-3, направляемыми Подрядчиком Заказчику до 23 числа отчетного месяца с сопроводительным письмом и приложенными документами:

- схема вскрытия с привязкой;
- акт приема-передачи Участка в работу (копия);
- перечень выполненных работ (копия).

2.5. Исполнительная документация, указанная в Техническом задании передается комплексно Подрядчиком Заказчику на проверку не позднее 20 дней с момента подписания актов КС-2, КС-3.

Раздел 3. Гарантийные обязательства

3.1. Срок предоставления гарантий по качеству составляет 3 года.

3.2. В случае обнаружения дефектов, устранение утечки, производится в порядке предусмотренном Договором подряда. Гарантийный срок продлевается на период устранения таких дефектов.

3.3. Устранение дефектов, возникших по вине Подрядчика и выявленных Заказчиком в течении гарантийного срока производится за счет средств производителя работ. Гарантия качества 3 года.

3.4. Спорные моменты по любым ситуациям разрешаются комиссионно.

Приложение:

1. Заявка на выполнение Работы.
2. Акт приема-передачи участка в работу.
3. Перечень фактически выполненных работ.

Печати и подписи уполномоченных лиц Сторон

ЗАКАЗЧИК:

Общество с ограниченной ответственностью

«Самарские коммунальные системы»

443056, г. Самара, ул. Луначарского, 56

ИНН 6312110828/КПП 631601001

ОГРН 1116312008340

р/с 40702810903370000034

филиал ГПБ в г. Самаре

к/с 30101810000000000917

БИК 043601917

В.В. Бирюков

ПОДРЯДЧИК:

