

Организация — заказчик:
ООО «Самарские коммунальные системы»
Подразделение: ЦЭВС-1

инв. № 602

УТВЕРЖДАЮ:

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник УКСиР

ООО «Самарские коммунальные системы»

А. Е. Панов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2023-В-3-212

Капитальный ремонт замена двери на противопожарную в здании гаража №2 САТЦ (помещения производственного ЦЭВС-1).

Инв. № 602

Местонахождение ОС: г. Самара, ул. Луначарского, д. б/н литер В

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объём	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Дверь (архив)	Несоответствие противопожарным требованиям	Демонтаж дверного полотна	шт./м2	1/1,51	
2			Демонтаж дверной коробки в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	
3			Установка металлической одностворчатой сертифицированной противопожарной двери с дверной коробкой, окрашенной, с полимерным покрытием, с фурнитурой и дверным доводчиком с пределом огнестойкости Е 60 мин (RAL 7035) размером 830x2100мм	шт./м2	1/1,75	
4			Шпатлевка поверхности толщ. 2 мм	м2	0,5	Ветонит KR
5			Грунтовка поверхности	м2	0,5	
6			Окраска откосов вновь водоэмульсионными красками за 2 раза	м2	0,5	
7			Погрузка вручную и вывоз автомобильными-самосвалами на расстояние до 25 км	т	По расчету	

Начальник ЦЭВС-1

/ Д. П. Осипов /

(подпись)

Ведущий инженер ОКР

/ О. Н. Печенкина /

(подпись)