

Утверждаю:  
Начальник УКСиР

ООО «Самарские Коммунальные Системы»  
Назов А.Е.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**  
**к тз № СКС-2023-В-3-340.1**

на замену дверей на противопожарные КНС-11

Инв.№ 163  
объект: КНС 11

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Единица измерения	Объем	Примечание
1	Дверь в здании деревянная	Предписание	Демонтаж дверного полотна	шт./м2	3/5,85	Размер двери одной двери 950х2050
2	Дверь в здании деревянная	Предписание	Демонтаж дверного полотна	шт/м2	1/1,74	Размер двери одной двери 850х2050
3			Демонтаж дверных коробок с отбивкой штукатурки в каменных стенах	шт.	4	Размер 1000х2210 (3шт), 870х2150 (1шт.)
4			Установка дверной коробки и металлической сертифицированной противопожарной одностворчатой двери, окрашенной с полимерным покрытием, фурнитурой, с пределом огнестойкости EI 60 минут (с замком) с доводчиком	шт.	2	Двери в РУ Цвет RAL 7035 1.900х2000 2.800х2000
5			Установка дверной коробки и металлической сертифицированной противопожарной одностворчатой двери, окрашенной с полимерным покрытием, фурнитурой, с пределом огнестойкости EI 60 минут с доводчиком	шт.	2	Цвет RAL 7035 900х2000
6	Откосы		Ремонт штукатурки откосов цементно-песчаным раствором (вн.)	м2	2,13	
7	Откосы		Шпатлевка откосов толщ. 2 мм	м2	2,13	

8	Откосы		Простая окраска откосов масляной краской за 2 раза	м <sup>2</sup>	2,13	
9			Попрузка строительного мусора вручную и вывоз на расстояние до 15 км		по расчету	

Инженер 2 кат. ЦКР

Вершинина М.А.

Начальник ЦКНС

Шеплев Д.А.