

УТВЕРЖДАЮ:И.о. главного управляющего директора
ООО «Самарские коммунальные системы» Д.С.Ракицкий

« _____ » _____ 202 г.

Техническое задание № СКС-2023-В-3-600

**Капитальный ремонт – замена участка подземного водопровода
по ул. Алма-Атинская, 40**

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)	ООО «Самарские коммунальные системы» Почтовый адрес: 443056 г. Самара, ул. Луначарского д.56 ИНН 6312110828 КПП 631050001 ОГРН 1116312008340 Р\С 407028109033700000034 Филиал ГПБ в г. Самаре К/с 301018100000000000917 БИК 043601917 Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, действует на основании доверенности № 20 от 20.02.2021г. т.+7(846) 336-14-02, факс +7(846) 336-89-05 e-mail: okr@samcomsys.ru
2. Основание для проведения работ	Производственная программа на 2023 г.
3. Наименование и местоположение объекта	Линия водопроводная уличная по ул.Алма-Атинская, 40 инв. № 3656
4. Источник финансирования	Собственные средства
5. Цель и назначение работ	Замена участка изношенного водопровода
6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность	Состав: Протяженность: 80 м (от ул. А-Атинская до ул. Ставропольская труба чугунная D=300 мм, l=80 п.м., h=3,5 м смотр. колодцев-2 шт)
7. Режим работы производства	Круглосуточно
8. Состав работ	1. Получение разрешения на производство работ в ГАТИ. 2. Получение временной схемы в ГИБДД. 3. Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с ДВ № СКС-2023-В-3-600 по перекладке линии водопроводной Д-100 мм методом санации в трубу Д-300мм без разрушения трубы. Материал - труба ПЭ100 SDR17 длиной 80 п.м (в соответствии с дефектной ведомостью). 4. Выполнение приемо-сдаточных работ. 5. Закрытие разрешения на производство работ в ГАТИ.

9. Состав и виды работ выполняемых подрядчиком	См.п.8
10. Требование к используемому оборудованию (включая источник поставки-заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.)	Тип и наименование материалов согласно дефектной ведомости. Работы выполняются силами и материалами подрядчика. Марку запорной арматуры применить согласно технической политике РКС, предварительно согласовав её с Заказчиком.
11. Состав разделов документации и требования к их содержанию	<p>1. Сопроводительное письмо от подрядчика с приказом о назначении ответственных исполнителей работ, сведениями о прохождении инструктажа, удостоверений подтверждающих право проведения работ, список техники. Разработать ППР.</p> <p>2. Исполнительная документация в соответствии с требованием РД 11-02-2006 и Приложением №1 к ТЗ.</p> <p>3. К исполнительной документации приложить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сертификаты на применяемые материалы и оборудование; - исполнительную съемку в отношении данного объекта в масштабе 1:500 до засыпки траншеи <p>4. Акты выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости работ по форме КС-3, акт о приемке законченного строительством объекта по форме КС-11, акт о приеме-сдачи отремонтированных объектов по форме ОС-3, предоставляются не позднее 25 числа отчетного месяца.</p>
12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ	Согласование изменений с Заказчиком в виде писем, протоколов и актов.
13. Требования к технологическим решениям	В соответствии с дефектной ведомостью, действующими федеральными законами, нормами и правилами и другими нормативными документами.
14. Исходные данные для выполнения работ	Дефектная ведомость № СКС-2023-В-3-600
15. Требования к сметной документации	Сметная документация, разработанная заказчиком рассчитана в соответствии с действующим законодательством на момент формирования документации (ГРАНД-СМЕТА).
16. Требования к природоохранным мероприятиям	Работы по соблюдению требований природоохранных мероприятий выполнить в соответствии с действующим Законодательством.
17. Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям	В соответствии с дефектной ведомостью № СКС-2023-В-3-600
18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка	Не требуется

19. Технические требования к технологическому оборудованию	В соответствии с дефектной ведомостью, действующими федеральными законами, нормами и правилами и другими нормативными документами.
20. Требования к утилизации (захоронению) отходов	Возврат металлолома собственнику. Образующиеся в процессе работ отходы (за исключением лома цветных и черных металлов) переходят в собственность к подрядчику с момента их образования. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами, в области охраны окружающей среды, несет ответственность за вывоз, обработку, безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения образованных отходов.
21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС)	В соответствии действующими федеральными законами, нормами и правилами и другими нормативными документами.
22. Сроки выполнения работ (по основным этапам)	14 календарных дней с момента получения разрешения на производство земляных работ
23. Требования по согласованию проектной документации	Не требуется
24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику	См. пункт 11
25. Требования по количеству экземпляров документации передаваемой заказчику	1. Исполнительная документация, сертификаты качества на используемые материалы, накладные на материалы, не учтенные в базе текущих цен (ТССЦ), включаемые в смету – 2 экз. 2. Акт выполненных работ (КС-2, КС-3, КС-11, ОС-3) – 2 экз.
26. Дополнительные требования и особые условия	1. Подрядчик совместно с заказчиком согласовывает необходимое взаимодействие со всеми службами, имеющими коммуникации в районе проведения работ. 2. Приемка работ осуществляется на основании сравнения фактически выполненным объемам. 3. Работы производятся в застроенной части города. 4. Работы выполняются в соответствии с требованиями СП249.1325800.2016 «Коммуникации подземные». Проектирование и строительство закрытым и открытым способом. Приказ №336н от 14 июня 2015 г. Правила по охране труда в строительстве. Приложение (с изменениями на 20 декабря

2018 г.) с использованием для этого щитов ограждения, изготовленных по прилагаемому эскизу или взятых в аренду у заказчика.

5. Гарантия качества 5 лет.

Приложение №1: Перечень исполнительной документации оформляемой подрядной строительной организацией при строительстве наружных сетей водоснабжения.

Первый заместитель главного управляющего директора
ООО «Самарские коммунальные системы»

 Д.С. Ракицкий

Начальник УКСиР
ООО «Самарские коммунальные системы»

 А.Е. Панов

Начальник ПТУ

Е.А. Шаров

Начальник ЦЭВС-2

Д.Ю. Накушнов

Инженер 1 кат. ОКР

 М.А. Верпинина

