

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления капитального

строительства и ремонта

ООО "Самарские коммунальные системы"

А.Е.Данов

Организация - заказчик ООО "Самарские коммунальные системы"
Городские очистные канализационные сооружения

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2023-С-3-119

на капитальный ремонт здания проходной с пристроем и здания песколовок (отделка сайдингом корпоративных цветов)
Инв. № 284,1502

Местонахождение ОС: ул. Обувная 136. Куйбышевский район.

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Ед.изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Проходная с пристроем						
1	Стена наружная	Несоответствие внешнего вида стандарту зданий	Устройство пароизоляции типа «Изоспан В»	м2	21	
2			Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном направлении сайдингом металлическим по металлическому каркасу с его устройством	м2	21	корпоративных цветов (синие-белый)
Здание песколовок №7,8,9,10						
3	Стена наружная	Несоответствие внешнего вида стандарту зданий	Устройство пароизоляции типа «Изоспан В»	м2	195,5	
4			Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном направлении сайдингом металлическим по металлическому каркасу с его устройством	м2	195,5	корпоративных цветов (синие-белый)

Начальник ГОКС

В.И. Поселеннов

Ведущий инженер УКСиР

М.А.Помякушина