



ООО «Самарские коммунальные системы»  
ул. Луначарского, д. 56, г. Самара, 443056  
Тел.: +7 (846) 336-14-02, факс: 336-89-05  
www.samcomsys.ru, info@samcomsys.ru

Приложение №1.2.1 к ЗП №СКК-2023-ХВ-ИП-6.1.19.1-15

10.03.2023 №05-0563

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

УКСиР

ООО «Самарские коммунальные  
системы»

Запроектировать и построить по заказу УКСиР ООО «Самарские коммунальные системы» линейный объект **«Водопроводная линия Дн-160 мм. Водопроводный ввод Дн-75 мм. Водопроводный ввод Дн-50 мм»** в рамках обеспечения водоснабжением объекта: «Проектирование и строительство здания детской поликлиники на 500 посещений в смену по адресу: г. Самара, в границах улиц Николая Панова, Часовой и Ерошевского», в следующем объеме.

1. Кольцевая водопроводная линия Дн-160 мм по территории объекта от водопровода Д-200 мм по ул. Николая Панова до водопровода Д-200 мм по ул. Часовая, протяженностью ориентировочно 220 п.м.

2. Водопроводный ввод Дн-75 мм до наружной стены фундамента объекта от водопроводной линии Д-200 мм по ул. Николая Панова, протяженностью ориентировочно 45 п.м.

3. Для переключения здания по адресу: ул. Николая Панова, д.12 литера Ч запроектировать и построить водопроводный ввод Д-50 мм от кольцевой водопроводной линии Дн-160 мм по территории объекта до наружной стены фундамента здания, протяженностью ориентировочно 45 п.м.;

4. Пожарные гидранты предусмотреть по нормам.

5. Мероприятия по присоединению.

Величина подключаемой мощности (нагрузки) объекта — 31,9 м<sup>3</sup>/сут (4,15 м<sup>3</sup>/час), в том числе расход на полив территории и газонов 3,96 м<sup>3</sup>/сут. Пожаротушение: наружное — 20 л/сек.

При строительстве сетей водоснабжения предусмотреть арматуру со следующими характеристиками: класс герметичности «А», обрезиненный клин, гибкое уплотнение из эластомера (пригодное для питьевого водоснабжения), монолитный корпус, эпоксидное порошковое покрытие внутри и снаружи, шпindel из нержавеющей стали, фланцевое соединение, короткая строительная длина, гарантия производителя 10 лет.

Срок действия — 3 года

Первый заместитель  
главного управляющего директора

Д.С. Ракицкий