

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

К ТЗ № СКС-2023-С-3-625

Объект: КНС ЖК «Куйбышев»  
инв. № Б/Н

На капитальный ремонт насосного оборудования КНС ЖК «Куйбышев»

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Единица измерения	Объём	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Насосный агрегат KSB KRTF 80-250/172UG-S	Сквозная коррозий корпуса	Демонтаж насосного агрегата KSB KRTF 80-250/172UG-S	шт.	2,0	Вес насоса 191 кг.
2			Монтаж насосного агрегата SEMRA DPT-F3 80-315NE	шт.	2,0	
3			Монтаж подъемного сооружения (лебедки)	шт.	2	
4			Демонтаж шкафа управления насосной станцией	шт.	1	Вес 40кг
5			Монтаж шкафа (пульта) управления насосной станцией навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500мм: Шкаф управления 3-мя насосами 15 кВт, с устройством плавного пуска и системы автоматического включения насосных агрегатов	шт.	1	
6			Монтаж системы автоматического включения насосного оборудования: Комплект стандартных поплавковых выключателей Grundfos LS 0002A или аналог (4шт в комплекте), включая кронштейн для крепления с кабелем 10м.	шт.	1	
7			Пусконаладочные работы: (УПП-3 шт, поплавковые выключатели — 1 комплект) Преобразователь частотный (2шт.) Датчик контактный (4шт)	1система	1	

Ведущий инженер ОКР  
Начальник ЦКНС  
Начальник участка № 1 ЦКНС

Вершинина М.А.  
Шеплев Д.А.  
Климасов А.С.