

инв. № 185

адрес: Студеный овраг Знание Насосной станции — I подъема

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2023-В-3-64

по объекту: «Капитальный ремонт внутренних помещений здания насосной станции I подъема.

122 от 05.07.23г.

Способ выполнения: подрядный

№ п/п	Виды конструктивных элементов.	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Прим.
1	2	3	4	5	6	7
			Работы ведутся на территории действующего предприятия в существующих зданиях и сооружениях.			

Комната обслуживания персонала. М/Щ.

1	Стены	Отопление лакокрасочного покрытия стен	Масляная окраска стен ранее окрашенных с расходом более 35 % (фартук), цвет сине-серый	м2	28	
2			В/з окраска стен ранее окрашенных с расходом более 35 %	м2	22,9	
3	Потолок	Растрескивание, отслаивания	В/з окраска потолка ранее окрашенного с расходом более 35 %	м2	27,3	
4			Разборка плинтусов	м	18	
5	Пол	Износ линолеума	Демонтаж полов из линолеума	м2	29	
6			Смена протильных дощатых полов: с полной сменой досок	м2	5	
7			Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев	м2	3	
8			Устройство покрытия из фанеры толщиной 8мм	м2	29	
9			Устройство покрытия пола из толстого линолеума Tarkett optima	м2	29	
10			Устройство плинтусов ПВХ на винтах	м	18	

Лифтовое помещение

11	Стены	Отопление лакокрасочного покрытия стен	Масляная окраска стен ранее окрашенных с расходом более 35 % (фартук), цвет сине-серый	м2	17,6	
12			В/з окраска стен ранее окрашенных с расходом более 35 %	м2	15	
13	Потолок	Растрескивание, отслаивания	В/з окраска потолка ранее окрашенного с расходом более 35 %	м2	8,8	
14	Двери	Износ дверной коробки	Демонтаж дверных полотен 2,1х0,9	шт/м2	1 / 1,9	
15			Демонтаж дверных коробок	шт	1	
16			Монтаж двери «Финская», глухая с четвертью, с ламинированным покрытием серого цвета, замок с корпусом под цилиндр, хромированные ручки ДП 21-9	шт/м2	1 / 1,9	

Туалет

17	Стены	Отслоение лакокрасочного покрытия стен	В/з окраска стен ранее окрашенных с расцветкой более 35 %	м2	7	
18	Потолок	Распреклевывания, отслаивания	В/з окраска потолка ранее окрашенного с расцветкой более 35 %	м2	5,5	
19	Двери	Износ дверной коробки	Демонтаж дверных неметалл 2,1х0,7, 2,1х0,8	шт/м2	3 / 4,83	
20			Демонтаж дверных коробок	шт	3	
			Демонтаж наличников	м	10	
21			Монтаж дверного блока, дверь внутреннего глухая типа «Капель» с ламинированным покрытием, с повышенной влагостойкостью, с вентиляционной решеткой, замок с корпусом под цилиндр, хромированные ручки	шт /м2	3 / 4,83	
			Монтаж наличников	м	10	

Комната сменных электровиков

22	Стены	Отслоение лакокрасочного покрытия стен	Масляная окраска стен ранее окрашенных с расцветкой более 35 % (фарук), цвет синие-серый	м2	28,7	
23			Восрзм. окраска стен ранее окрашенных с расцветкой более 35 %	м2	10	
24	Потолок		Восрзм. окраска потолка ранее окрашенного с расцветкой более 35 %	м2	10	
Машинный зал 5 этаж						
25	Полы		Разборка покрытия пола из керамической плитки	м2	50	
26			Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	50	
27			Оргуптовка бетонных полов грунтовойкой глубокого проникновения «Бетонконтакт» за 2 раза	м2	50	
28			Устройство покрытия пола из <i>Керемичи, тл.</i> размером 300х300х7 мм. на плиточном клее	м2	50	
Машинный зал 0 этаж						
29	Полы		Разборка покрытия пола из керамической плитки	м2	46	
30			Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	46	
31			Оргуптовка бетонных полов грунтовойкой глубокого проникновения «Бетонконтакт» за 2 раза	м2	46	
32			Устройство покрытия пола из <i>Керемичи, тл.</i> размером 300х300х7 мм. на плиточном клее	м2	46	
33	Мусор		Потрузка и вывоз мусора на расстояние 15 км.	тн.	по расчету	

Начальник НФС-2

И.о. начальника УНС

Вед. инженер ОКР

Кашкинов И.А.

Корнилов Е.В.

Бобров А.П.