

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УКСиР
ООО "Самарские коммунальные системы"

М.М. Бычков

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

к ТЗ№ СКС-2023-В-3-662

Инв. № 291

Адрес: ул. А. Матросова
— 153г

для капитального ремонта — монтаж противопожарных и металлических дверей в корпусе
производственно бытовом ул. А. Матросова 153г

(наименование здания, сооружения, трубопровода, оборудования)

| № п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Объем | Прим. |
|-------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дверь 1, 2, 3 этаж | | Установка металлической однополной сертифицированной противопожарной двери с дверной коробкой, окрашенной, с полимерным покрытием, с фурнитурой и дверным доводчиком с пределом огнестойкости E 60 мин (RAL 7035) размером 1,0x2,05м (уточнить по месту) | шт/м2 | 3 / 6,15 | по ГОСТ Р 57327-2016 |
| 2 | Дверь 4 этаж | | Установка металлической однополной сертифицированной противопожарной двери с дверной коробкой, окрашенной, с полимерным покрытием, с фурнитурой и дверным доводчиком с пределом огнестойкости E 60 мин (RAL 7035) размером 1,0x2,10м (уточнить по месту) | шт/м2 | 1 / 2,10 | по ГОСТ Р 57327-2016 |
| 3 | Дверь входная | Расслоение, трещины дерев. констр. | Снятие дверных полотен | шт/м2 | 2/3,30 | |
| 4 | | | Демонтаж деревянных дверных блоков с отбивкой штукатурки в откосах в каменных стенах | шт | 1 | |
| 5 | | | Монтаж металлических утепленных дверных блоков двупольных (толщина листа 3-5мм, внешняя отделка-молотковая краска, замок-сувального типа 1-4 класса, панорамный дверной глазок-обзор в диапазоне до 200 град) с доводчиком размером 1,50x2,20м (уточнить по месту) | шт/м2 | 1/3,30 | |
| 6 | Дверь в помещение | | Снятие дверных полотен | шт/м2 | 1/1,89 | |

| | | | | | |
|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--|
| 7 | | Демонтаж деревянных дверных блоков с отбивкой штукатурки в откосах в каменных стенах | шт | 1 | |
| 8 | | Монтаж металлических дверных блоков однопольных (толщина листа 3-5мм, внешняя отделка-молотковая краска, замок-сувального типа 1-4 класса, панорамный дверной глазок-обзор в диапазоне до 200 град) с доводчиком размером 0,90x2,10м (уточнить по месту) | шт/м2 | 1/1,89 | |
| 9 | Мусор | Погрузка и вывоз мусора на расстояние 15 км. | тн. | по расчету | |

Начальник ЦНС

Е.С. Фролов

Вед. Инженер

А.П. Бобров