

УТВЕРЖАЮ:
Начальник УКСиР

ООО "Самарские коммунальные системы"

М.М. Бычков

Инв. № 1599

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 153 от 15.08.2023г.

Адрес: ул. А. Матросова — 153г

для капитального ремонта ограждения производственной базы ул. А. Матросова 153г

(наименование здания, сооружения, трубопровода, оборудования)



№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Прим.
1	2	3	4	5	6	7
Забор						
1	Стойки	В соответствии с требованиями безопасности	Бурение ям глубиной до 1 метра	шт	4	
2	Стойки		Установка стоек из трубы D=89х5,5х4000 мм	шт	4	
3	Стойки		Монтаж металлических заглушек на стойки D=79х3 мм (0,12 кг) и 120х120х8 мм (0,90 кг)	комплект	4	
4	Стойки		Бетонирование стоек из труб (0,3х0,3х1,0м) <i>бетон М150</i>	м3	0,16	
5	Прогоны		Монтаж металлических прогонов (60х40х4 мм)	п.м.	23,4	1 п.м. - 5,56 кг.
6	Стойки, прогоны		Огрунтовка и окраска за 2 раза составами по металлу <i>РП-СВ1, БС-137 с герметиком</i>	м2	10	
7	Ограждение		Устройство ограждения из профилированного листа С 21-0,8 высотой 3000 мм	м2	23,4	
Наращивание забора						
1	Стойки		Приварка металлических стоек (40х40х4 мм) высотой 1000 мм к металлическим складным забора	п.м.	12	1 п.м. - 4,31 кг.
2	Стойки		Монтаж металлических заглушек на стойки 40х40х4 мм (0,05 кг)	шт	12	
3	Прогоны		Монтаж металлических прогонов (40х40х4 мм)	п.м.	52	1 п.м. - 4,31 кг.

4	Прогоны	В соответствии с требованиями безопасности	Крепление нижнего металлического прогона (40х40х4 мм) к забору анкерами (8х100) каждый 1 метр	п.м.	26	
5	Стойки, прогоны		Ограждение и окраска за 2 раза составами по металлу <i>ФР-021, БТ-172 серый.</i>	м2	10,5	
6	Ограждение		Устройство ограждения из профилированного листа С 21-0,8 высотой 1000 мм	м2	26	
Проголочный двор						
1	Стойки	В соответствии с требованиями безопасности	Бурение ям глубиной до 1 метра	шт	6	
2	Стойки		Установка стоек из трубы Д=89х5,5х3500 мм	шт	6	
3	Стойки		Монтаж металлических заглушек на стойки Д=79х3 мм (0,12 кг) и 120х120х8 мм (0,90 кг)	комплект	6	
4	Стойки		Бетонирование стоек из труб (0,3х0,3х1,0м) <i>бетон М150</i>	м3	0,24	
5	Прогоны		Монтаж металлических прогонов (60х40х4 мм)	п.м.	36	п.м. - 5,56 кг.
6	Стойки, прогоны, арматура		Огрунтовка и окраска за 2 раза составами по металлу	м2	15	<i>ФР-021 БТ-172 серый.</i>
7	Ограждение		Устройство ограждения из профилированного листа С 21-0,8 высотой 2500 мм	м2	28,2	
8	Крыша		Монтаж оцинкованной сетки-рабицы с помощью арматуры Д=10 длиной 18 п.м. на прихватках <i>(8х100 мм, 2014, 2,5 мм)</i>	м2	9	<i>Арматура АТ, 0,616 м/м</i>
9	Дверь		Монтаж металлических дверных блоков однопольных (толщина листа 3-5мм, внешняя отделка-молотковая краска, замок-сувального типа 1-4класса, смотровое окно 0,25х0,25м) размером 0,9х2,0м (уточнить по месту)	шт/м2	1/1,8	
10	Мусор		Погрузка и вывоз мусора на расстояние 15 км.	тн.	по расчету	

Начальник ЦНС

Е.С. Фролов

Вед. Инженер

А.П. Бобров