

Согласовано:
Начальник УКСиР
ООО «Самарские коммунальные системы»

М.М. Бычков

УТВЕРЖДАЮ:
Главный энергетик
ООО «Самарские коммунальные системы»

С.Л. Нагорный

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 139 от 02.08.23 г.
к ТЗ № СКС-2023-В-3-68
по объекту: Капитальный ремонт электропитания проходной и здания по
обеззараживанию воды на площадке 3-го подъема НФС-2.

Инв. № 339, проходная насосной станции 3-го подъема;
Инв. № 674, здание по обеззараживанию воды на площадке 3-го подъема НФС-2;
адрес: Бронная 32

№ п/п	Виды конструктивных элементов.	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Прим.
1	2	3	4	5	6	7
Проходная НС 3-го подъема.						

1	Воздушная линия на ж/б опорах	Износ изоляции	Демонтаж кабеля КГ 4х4 на ж/б опорах	м	50	
2			Монтаж провода СИП-4 4х25,0 (с комплектующими) на ж/б опорах	м	50	3 опоры
3			Монтаж наконечника алюминиевого кабельного КВТ по ГОСТ TA 25-8-7	шт	8	
4			Монтаж ЦМТП 04 IP-54 У2 (уличного исполнения)	шт	2	
5			Монтаж распределительного блока (4 шины) в щите ЦМТП 04 IP-54 У2 (уличного исполнения)	шт	2	
6			Монтаж кабеля ВВГ4х16мм2 по стене в суш. лотке	м	35	

Здание по обеззараживанию воды на площадке 3-го подъема.

1	Воздушная линия на ж/б опорах	Износ изоляции	Демонтаж кабеля КГ 4х4 на ж/б опорах	м	300	
2			Монтаж провода СИП-4 4х25,0 (с комплектующими) на ж/б опорах	м	300	6 опор
3			Монтаж наконечника алюминиевого кабельного КВТ по ГОСТ TA 25-8-7	шт	8	

4		Монтаж Щита ЦМП 04 IP-54 У2 (уличного исполнения)	шт	2	
5		Монтаж распределительного блока (4 шины) в щите ЦМП 04 IP-54 У2 (уличного исполнения)	шт	2	
6		Монтаж кабеля ВВГ 4х16мм ² по стене в сущ. лотке	м	35	

Начальник НФС-2

Кашкинов И.А.

Вед. Инженер ОКР УКСиР

Бобров А.П.

Начальник УрОЗ НФС-2

Бондаренко Р.Е.