

Приложение № \_\_\_\_\_ к договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖАЮ:  
ООО "Самарские коммунальные системы"  
Главный управляющий директор

И. В. Кирилов  
\_\_\_\_\_  
2023 года

\_\_\_\_\_  
2023 года

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Приказ Министра России от 26.12.2019 № 876/лр, Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/лр, Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/лр, Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/лр

Приказ Министра России от 30 марта 2020 г. № 172/лр, Приказ Министра России от 01 июня 2020 г. № 254/лр, Приказ Министра России от 30 июня 2020 г. № 352/лр, Приказ Министра России от 30 октября 2020 г. № 536/лр, Приказ Министра России от 08 февраля 2021 г. № 51/лр, Приказ Министра России от 24 мая 2021 г. № 321/лр, Приказ Министра России от 24 июня 2021 г. № 408/лр, Приказ Министра России от 14 октября 2021 г. № 746/лр, Приказ Министра России от 29 декабря 2021 г. № 903/лр, Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/лр, Приказ Министра России от 02.08.2021 № 838/лр, Приказ Министра России от 26.07.2022 № 811/лр, Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/лр

Реквизиты письма Министра России об indexах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета indexа изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/лр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Илв №7349

(наименование стройки)

Капитальный ремонт - промывка уличной канализационной сети Д-1500 мм Главного Базыминского коллектора, расположенного по адресу: г.Самара, ул.Олимпийская.  
(наименование объекта капитального строительства)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № СКС-2023-В-3-602.1

Капитальный ремонт - промывка уличной канализационной сети Д-1500 мм Главного Базыминского коллектора, расположенного по адресу: г.Самара, ул.Олимпийская.  
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание ДВ №СКС-2023-С-3-602.1

(протипная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2023г (01.01.2000)

Сметная стоимость	2 600,05	(144,9) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	2 166,71	(120,75) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих  
Нормативные затраты труда рабочих  
Нормативные затраты труда машинистов

482,00 (15,73) тыс.руб.  
2 500,59 чел.час.  
240,98 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (п. 8) для ресурсов отсутствующих в ФРСН), руб.			Надбавки	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Промывка сети ГБК											
1	ФЕРрбб-27.6 прим.	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 1000 мм (1500 мм) Объем=400 / 100 Понижающий коэффициент ПЗ=0,8731 (ОЗП=0,8731; ЭМ=0,8731 к раск; ЗГМ=0,8731; МАТ=0,8731 к раск; ТЗ=0,8731; ТЗМ=0,8731) 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Пр/812-100.1-1 НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) Пр/774-100.1 СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) Всего по позиции	100 м	4	1	4					
							4 322,52	0,8731	15 085,97	30,04	482 540,32
							22 535,85	0,8731	78 704,20		
							518,39	0,8731	1 809,73	30,04	15 450,33
							749,57	0,8731	2 817,80		
			чел.-ч	334,56	0,8731	1168,417344					
			чел.-ч	69	0,8731	240,9756					
							27 607,96		88 817,97		
							16 905,70		16 905,70		517 980,88
							15 045,07		15 045,07		481 011,88
							7 438,51		7 438,51		227 915,88
									118 902,55		
2	ФЕРрбб-10.6	Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры Объем=2,51*6 1 ОТ 2 ЭМ ЗТ Итого по расценке ФОТ Пр/812-100.1-1 НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) Пр/774-100.1 СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) Всего по позиции	м3	15,06	1	15,06					
							42,16		635,23	30,04	19 463,48
							2,21		33,28		
			чел.-ч	5,45		82,077			44,39		668,51
									635,23		19 463,48
									585,35		17 322,47
									279,50		8 563,92
									1 513,38		
									59,28		
3	ФССЦгг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами вместимостью ковша до 0,5 м3 Объем=15,06*1,2 Всего по позиции	1 т груза	18,072	1	18,072		3,28	59,28		
									59,28		
4	ФССЦгг-03-01-01-020	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 20 км	1 т груза	18,072	1	18,072		16,41	278,49		
									278,49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Перевозка грузов автотранспортом)									
		Всего по позиции							278,49		
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							97 424,25		1 451 893,93
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							15 731,20		482 003,97
		Эксплуатация машин							76 796,76		945 561,12
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							1 809,73		55 450,13
		Материалы							2 896,29		24 328,84
		Строительные работы							120 753,08		2 166 707,88
		Строительные работы							120 694,40		2 165 896,03
		в том числе:									
2 кв.2023г.		оплата труда							15 731,20	30,84	482 003,97
2 кв.2023г.		эксплуатация машин и механизмов							76 737,48	12	944 849,75
2 кв.2023г.		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							1 809,73	30,84	55 450,13
2 кв.2023г.		материалы							2 896,29	8,4	24 328,84
		накладные расходы							15 611,42		478 334,15
		сметная прибыль							7 718,01		236 479,81
2 кв.2023г.		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							59,28	12	711,38
		Итого ФОТ (справочно)							17 540,93		537 454,10
		Итого накладные расходы (справочно)							15 611,42		478 334,15
		Итого сметная прибыль (справочно)							7 718,01		236 479,81
		НДС 20%							24 150,74		433 341,58
		ВСЕГО по смете							144 904,42		2 600 049,47

Составил: \_\_\_\_\_ (подпись, подпись (инициалы, фамилия)) (ведущий инженер Ю.Ю. Шатова)

Проверил: \_\_\_\_\_ (подпись, подпись (инициалы, фамилия)) (начальник СДО Е.Г. Зелик)

\* Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55859, с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

\* Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

\* Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.