

72-90 и. 410

Приложение № _____
к договору _____
от «___» _____ 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный управляющий директор
ООО «Самарские коммунальные системы»
_____ В.В. Бирюков
«___» _____ 20 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ СКС-2023-В-3-262.8; № СКС-2023-С-3-298.8;
№ СКС-2023-В-2-515.8; № СКС-2023-С-2-520.8.

на выполнение работ по ремонту асфальто - бетонного покрытия и благоустройство газонов после ликвидации повреждений на водопроводных и канализационных сетях (устранение наледи)

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1.	Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)	ООО «Самарские коммунальные системы» Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 ИНН 6312110828 КПП 631601001 ОГРН 1116312008340 Р\С 40702810100000047317 Филиал ГПБ (АО) К/с 30101810200000000823 БИК 044525823 Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, действует на основании доверенности № 20 от 20.02.2021г. т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05 e-mail: info@samcomsys.ru
2.	Основание для проведения работ	Производственная программа 2023 г.
3.	Наименование и местоположение объекта	г. Самара
4.	Источник финансирования	Собственные средства
5.	Цель и назначение работы	Устранение наледи на проезжей части дорог для обеспечения безопасного движения транспорта.
6.	Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность, для линейных сооружений - протяженность, условный диаметр	Объекты по заявкам на выполнение работ по устранению наледи на проезжей части дорог местного значения после ликвидации изливов воды из водопроводно-канализационных сетей согласно «Правил дорожного движения» на автомобильных дорогах, расположенных в Кировском районе на основании приложенного прейскуранта цен)
7.	Режим работы производства	Дорожные работы на транспортных маршрутах производятся в соответствии с Постановлением от 08.08.2019 г. №444 Главы городского округа Самара с обязательным согласованием с ОГИБДД ГУВД.

8.	Состав работ	<p>Исполнение СП 34.13330.212 «Автомобильные дороги», СП 78.133300.2012 «Автомобильные дороги», СП 82.13330 «СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», «Распоряжение о содержании дорог и тротуаров на территории городского округа г. Самара» утвержденное Главой администрации городского округа Самара от 30.03.2006г №93-р; Постановления от 08 августа 2019года №444 Главы городского округа САМАРА» Об утверждении правил благоустройства, обеспечении чистоты и порядка на территории г.о. САМАРА» Гл. 22п.34.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обработка площади противогололедными материалами. - Расчистка проезжей части дорог от наледи и шуги. - Вывоз ледяных и прочих образований на полигон для складирования снега. - Выставление ограждения, дорожных и предупредительных знаков на время проведения работ в месте разлива. - производство работ по устранению последствий аварий на водопроводных и канализационных сетях.
9.	Состав и вид работ, выполняемых подрядчиком	См. дефектную ведомость.
10.	Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик /подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.)	Работы выполняются силами, материалами и средствами подрядчика.
11.	Состав разделов документации и требование к содержанию	Акты на скрытые работы, сертификаты качества на используемые противогололедные материалы.
12.	Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ	Согласование с Заказчиком в виде писем, протоколов и актов, дополнительных соглашений.
13.	Требования к технологическим решениям	Нет
14.	Исходные данные для выполнения работ	Письменная заявка ЦДП (МДП). 2-х сторонний акт предстоящих работ.
15.	Требования к сметной документации	Стоимость работ должна быть определена по согласованному в письменном виде «Заказчиком» и «Подрядчиком» Перечню техники и стоимости выполняемых работ за 1м/час, рассчитанной за фактически выполненные объемы работ.
16.	Требования к природоохранным мероприятиям	В соответствии с действующими федеральными законами, нормами, правилами и другими нормативными документами.
17.	Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям	Нет

18.	Требования к схеме планировочной организации земельного участка	Нет
19.	Технические требования к технологическому оборудованию	Нет
20.	Требования по утилизации (захоронению) отходов	Вывоз ледяных и прочих образований на полигон для складирования снега.
21.	Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС)	Нет
22.	Сроки выполнения работ (по основным этапам)	С даты подписания договора по 31.12.2023 г.
23.	Требования по согласованию проектной документации	Нет
24.	Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику	1. Акты выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3). 2. 2-х сторонний акт предстоящих работ-2 экз.
25.	Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику	Акты выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3) - 3 экз. 2-х сторонний акт предстоящих работ-2 экз.
26.	Дополнительные требования и особые условия	1. Обеспечение безопасности дорожного движения на время ликвидации последствий разлива в соответствии с действующими законодательными актами. 2. Подрядчик самостоятельно организует необходимое взаимодействие со всеми службами, имеющими коммуникации в районе проведения работ. 3. Приемка работ осуществляется на основании видео и фото-фиксации, подтверждающих объемы выполненных работ и использование необходимой техники. 4. Работы производятся в застроенной части города. 5. В ходе выполнения Работ Подрядчик обеспечивает на участке необходимые мероприятия по технике безопасности, организации дорожного движения, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, установку временного ограждения.

Главный инженер

Начальник УКСиР

Начальник ПТУ

Начальник ЦЭВС-2

Начальник ЦЭК

И.В. Давыдов

М.М. Бычков

Е.А. Шаров

Д.Ю. Накушнов

Д.Е. Юданычев