

Организация-заказчик ООО "Самарские коммунальные системы"
АТЦ
(наименование структурного подразделения)

«УТВЕРЖДЕНО»
Начальник УКСИР
И.А. Давыдов

Дефектная ведомость № СКС-2023-П-3-671.3

Капитальный ремонт помещения гаража АТЦ для размещения в нем серверной комнаты (ремонт системы отопления)

Инв.№ 53

Местоположение ОС: ул. Липчанского, 56

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Наименование работ	Единицы измерений	Объем	Примечание
Ремонт отопления						
1	Труба сталь	Коррозия	Демонтаж труб ст. Ду25	м	14	
2	Регистр стальной		Демонтаж регистров 3-х секционных (труба ст. 159*5) L-1,5 м	шт/т	2/0,232	
3			Установка радиаторов биметаллических в комплекте (8 секций)	шт	1	
4			Врезка в действующую систему отопления Ду25/Ду25 * 3 мм	шт	2	
5			Монтаж крана шарового Ду25	шт	4	
6			Монтаж крана шарового Ду20	шт	2	
7			Монтаж крана шарового Ду15	шт	2	
8			Монтаж ремкомплекта для стальных с конвейером	шт	1	
9			Монтаж термоголовки ручной для радиаторов отопления	шт	1	
10			Монтаж стона стального в комплекте со стальной муфтой и контройкой Ду25	шт	2	
11			Герметик для радиаторов отопления 180 гр	шт	1	
12			Опрессовка системы отопления гидравлическим исп.	м	20	
Прочие работы						
13	Стена	Слабый фундамент	Установка армопояса свайного для фундамента перегородок:			
14			Сверление горизонтальных отверстий Ø10 мм, глубиной до 200 мм	шт.	32	
15			арматура Ø10мм	м	24	
16			лист стальной толщ 3 мм (приварка к арматуре)	м2/кг	0,64/15,072	
17			бетон М 250	м3	0,1	
18			Прокладка оптического кабеля:			

Ремонт отключения

19	Прокладка оптического кабеля	м	150	
20	Монтаж корпуса КРС-24	шт.	2	
21	Разварка оптических волокон в корпусе КРС-24 ST	шт.	16	
22	Кабель ОКМС-4(G,652.D) 6кН	м	150	
23	Корпус КРС-24 ST (LC) стальной	шт.	2	
24	Шнур оптич. монт./Pigtail ННО-SM-0.9 LC/UPC 1.5	шт.	16	
25	Адаптер LC SM дуплексный	шт.	16	
26	Шнур оптич. соедин./Patch-cord ШО-SM-3.0-LC/UPC-LC/UPC-1.0	шт.	4	
27		т	по расчету	

Начальник АТЦ

П.В. Иванов

Ведущий инженер ОКР

М.А. Помякушина