

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник ПТУ

Е.А. Шаров

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник УКСиР

И. А. Даныгин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2024-С-3-311

Капитальный ремонт участка ТЫК, территории Самарской ТЭЦ по ул. Карла Маркса 495.

(инв №7349)

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов

№	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Ед. изм.	Объём	Примечание
1	траншея	Вскрытие траншеи	Разработка грунта экскаватором вместимостью ковша 0,65м ³ (0,5-0,65) 2 группы с погрузкой на автомобили -самосвалы и перевозкой до 1 км	м ³	270	3*3*30
2			Доработка грунта вручную с погрузкой и перевозкой до 1 км	м ³	4	
3	траншея	Заилённость трубы	Очистка каналов от ила и мусора механизированно с погрузкой и вывозом на 18 км	м ³	121,8	
4		Износ трубы	Разборка ж/б трубы (частично) с погрузкой и перевозкой мусора на расстояние до 18 км (труба Ду-1500, L-30 м)	м ³	5	
5			Укладка трубы полиэтиленовой «Лимкор» SN16 DN1200/1350*7,5 мм открытым способом (материал заказчика)	м	99	
6			Монтаж монолитной камеры (2,5*2,5)м	шт	3	см. проект на к/камеру 21-2023-К-АС
7	Новый к/колодец		Монтаж нового к/колодца Д-2000мм Устройство водопупорного замка из бетона класс В7,5 М100-8м ³ Монтаж к/колец КС-20-9 -8шт Монтаж плиты перекрытия ПП-20-1шт Монтаж люка чугунного-1шт Обмазочная битумная гидроизоляция за 2 раза-50м ² Монтаж м/к лестницы С1-12-1шт Масляная покраска м/к лестницы-1,22м ²	шт	1	
8	Траншея	Обратная засыпка	Обратная засыпка траншеи грунтом с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором вместимостью ковша 0,65м ³ с перевозкой до	м ³	14310	

