

«СОГЛАСОВАНО»  
Начальник ПТУ

Е.А. Шаров

«УТВЕРЖДАЮ»  
Начальник УКСиР

И. А. Даньчин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2024-С-3-311

Капитальный ремонт участка ГБК, территория Самарской ТЭЦ по ул. Карла Маркса 495.  
(инв. №7349)

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов

№	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	траншея	Вскрытие траншеи	Разработка грунта экскаватором вместимостью ковша 0,65м <sup>3</sup> (0,5-0,65) 2 группы с погрузкой на автомобили -самосвалы и перевозкой до 1 км	м <sup>3</sup>	270	3*3*30
2			Доработка грунта вручную с погрузкой и перевозкой до 1 км	м <sup>3</sup>	4	
3	траншея	Заиленность трубы	Очистка каналов от ила и мусора механизированно с погрузкой и вывозом на 18 км	м <sup>3</sup>	121,8	
4		Износ трубы	Разборка ж/б трубы (частично) с погрузкой и перевозкой мусора на расстояние до 18 км (труба Ду-1500, L-30 м)	м <sup>3</sup>	5	
5			Укладка трубы полиэтиленовой «Лямкор» SN16 DN1200/1350*7,5 мм открытым способом (материал заказчика)	м	99	
6			ремонт ж/б камеры Монтаж монолитной камеры (2,5*2,5)м Погрузка и вывоз мусора на расстояние 18 км (297,113т)	шт	3	см. проект на камеру 21-2023-К-АС
7	Новый колодец		Монтаж нового колодца Д-2000мм Устройство водоупорного замка из бетона класс В7,5 М100-8м <sup>3</sup> Монтаж колодец КС-20-9 -8шт Монтаж плиты перекрытия ПП-20-1шт Монтаж люка чугунного-1шт Обмазочная битумная гидроизоляция за 2 раза-50м <sup>2</sup> Монтаж м/к лестницы С1-12-1шт Масляная покраска м/к лестницы-1,22м <sup>2</sup>	шт	1	
8	Траншея	Обратная засыпка	Обратная засыпка траншеи грунтом с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором вместимостью ковша 0,65м <sup>3</sup> с перевозкой до	м <sup>3</sup>	14310	

			1 км				
9			Планировка участка механизированным способом	м2	1300		
10			Погрузка и перевозка мусора на расстояние до 20 км	тн	По расчету		

Начальник ЦЭК

*10.09.17*

Юданычев Д.Е.

Ведущий инженер ОКР

*М.А. Помякушина*

Помякушина М.А...